

от \_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО:



\_\_\_\_\_ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ№8»

Ж.В. Есева

\_\_\_\_\_ 2019 г.

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8»  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 Изм. 1.  
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: г. Иркутск, ст. Батарейная, ул. Ангарская, 11  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочая документация

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 335,98 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2,517 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 264,85 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г. с пересчетом в 4 квартал 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудовани.			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>																

ГРАНД-Смета 2019

1	<b>ФЕР46-04-003-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (916 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (925 руб.) СП (555 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (925 руб.)	м3	5,04	552,24	183,48	368,76			2783	925	1858		21,51	108,41
2	<b>ФЕР09-03-020-01</b>	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением	т	0,05242	691,58	213	478,58	54,94		36	11	25	3	22,659	1,19
<b>Раздел 2. Строительные работы</b>															
Земляные работы															
3	<b>ФЕР01-01-014-05</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (6 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (7 руб.)	1000 м3	0,0052	6376,13	244,3	6127,49	1045,04		33	1	32	5	31,32	0,16
4	<b>ФССЦпг-03-21-01</b>	Вывозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне	1 т груза	14,04	17,71		17,71			249		249			
Строительные работы															
5	<b>ФЕР08-01-002-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: гравийного 146,74 = 69,94 + 1,28 х 60,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (47 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ (43 руб.) СП (29 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (43 руб.)	м3	1,41	146,74	20,43	49,14	5,56		207	29	69	8	2,5	3,53
6	<b>ФЕР06-01-001-16</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (83 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (87 руб.) СП (48 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (87 руб.)	100 м3	0,033	4908,05	1882,23	2537,4	384,81		162	62	84	13	220,66	7,28
7	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0008</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7	м3	3,35	700					2345					

ГРАНД-Смета 2019

8	<b>ФССЦ-08.4.03.03-0032</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7	т	0,249	7997,23					1991							
9	<b>ФССЦ-08.4.03.03-0029</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7	т	0,005	8213,72					41							
10	<b>ФЕР46-03-014-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (6 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (6 руб.)	100 шт	0,1	58,35	58,35				6	6				6,84	0,68	
11	<b>ФЕР46-03-014-14</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 (При глубине сверления 90 мм ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (-3 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (-3 руб.) СП (-2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (-3 руб.)	100 шт	-0,1	25,3	25,3				-3	-3				2,97	-0,3	
12	<b>ФССЦ-01.7.15.02-0051</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Болты анкерные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7	т	0,00085	10068					9							

ГРАНД-Смета 2019

13	<b>ФЕР11-01-038-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на мастике "Изол" 1 743,53 = 13 055,33 - 102 x 110,90 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (64 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (58 руб.) СП (37 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (58 руб.)	100 м2	0,102	1743,53	487,32	12,99	3,09		178	50	1		47,73	4,87
14	<b>Прайс ООО «ЭкоСтэп-Восток»</b>	Противоскользкая травмобезопасная резиновая плитка, 500x500x10 мм. Вес: 8.6 кг в м <sup>2</sup> . ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7	м2	10,2	107,47					1096					
15	<b>ФССЦпг-03-21-02-030</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 30 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Автомобильные перевозки СМР=10,24 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,08772	22,7		22,7			2		2			
16	<b>ФЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (284 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (351 руб.) СП (253 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (351 руб.)	т	0,499748	1258,46	553,07	473,06	53,96		629	276	236	27	63,28	31,62
17	<b>ФЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (130 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (161 руб.) СП (116 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (161 руб.)	т	0,230466	1258,46	553,07	473,06	53,96		290	127	109	12	63,28	14,58

ГРАНД-Смета 2019

18	<b>ФЕР09-03-030-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (335 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (414 руб.) СП (298 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (414 руб.)	Т	0,834881	1077,26	359,21	629,56	66,11		899	300	526	55	39,13	32,67
19	<b>ФССЦ-23.3.08.02-0274</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 120x80 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7	Т	0,5631	7358,01					4143					
20	<b>ФССЦ-23.3.08.01-0117</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80x80 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7	Т	0,10253	6013,27					617					
21	<b>ФССЦ-23.3.08.01-0114</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 60x60 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7	Т	0,23204	6140,15					1425					
22	<b>ФССЦ-23.3.08.01-0108</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40x40 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7	Т	0,02706	6520,73					176					
23	<b>ФССЦ-08.3.08.02-0024</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь угловая: 63x63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7	Т	0,1306	5636,21					736					

ГРАНД-Смета 2019

24	<b>ФССЦ-08.3.07.01-0004</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7	т	0,0471	5650						266						
25	<b>ФССЦ-08.3.12.04-0013</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 900 мм, толщиной 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7	т	0,16846	8819,99						1486						
26	<b>ФССЦ-08.3.06.01-0003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7	т	0,368165	6834,81						2516						
27	<b>ФЕР07-05-016-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство металлических ограждений: без поручней 866,91 = 16 690,30 - 2,09 x 7 571,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (228 руб.): 140%=155%*0.9 от ФОТ (163 руб.) СП (139 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (163 руб.)	100 м	0,3085	866,91	429,11	204,08	30,77			267	132	63	9	45,65	14,08	
28	<b>ФССЦ-07.2.05.01-0032</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7	т	0,29676	7571						2247						
29	<b>ФЕР12-01-022-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из гидроизоляционной пленки 2 371,44 = 10 061,04 - 270 x 28,48 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (85 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (79 руб.) СП (43 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (79 руб.)	100 м2	0,0977	2371,44	697,76	58,76	8,56			232	68	6	1	74,23	7,25	

ГРАНД-Смета 2019

30	<b>ФЕР12-01-033-01</b> Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (35 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (32 руб.) СП (18 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (32 руб.)	100 м2	0,0977	368,08	283,18	27,62	4,04		36	28	3		32,4	3,17
31	<b>ФССЦ-08.3.09.04-0045</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7	м2	11,2355	79,64					895					
32	<b>ФЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (16 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (20 руб.) СП (14 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (20 руб.)	100 м2	0,0596	328,03	288,75	25,92	3,82		20	17	2		32,59	1,94
33	<b>ФССЦ-08.1.02.23-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7	м2	5,96	132,94					792					
34	<b>ФЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 (При огрунтовке на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (99 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (122 руб.) СП (73 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (122 руб.)	100 м2	0,9362	536,98	113,1	18,44	0,44		503	106	17		10,62	9,94
35	<b>ФЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (31 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (23 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (38 руб.)	100 м2	0,9362	322,02	34,74	6,01	0,22		301	33	6		3,83	3,59

**Раздел 3. Вывозка мусора**

36	<b>ФССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Автомобильные перевозки СМР=10,24 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	12,096	3,28	3,28			40		40					
37	<b>ФССЦпг-03-21-01-026</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 26 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Автомобильные перевозки СМР=10,24 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	12,096	17,71	17,71			214		214					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									27865,00	2168,00	3542,00	133,00			244,66	
В том числе, справочно:									32768,00	2352,00	3830,00	165,00			264,85	
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 16-18, 31-33, 3, 5-6, 13, 27-30, 34-35)									472,00	184,00	289,00	33,00			20,20	
Компенсация НДС при УСН МАТ=20% (Поз. 10-12, 16-18, 31-33, 5-9, 14, 19-26, 13, 27-30, 34-35)																
Накладные расходы									4431,00							
В том числе, справочно:									2375,00							
81% = 90%*0.9 ФОТ (от 1120) (Поз. 2, 16-18, 31-35)																
86% = 95%*0.9 ФОТ (от 7) (Поз. 3)									908,00							
95% = 105%*0.9 ФОТ (от 87) (Поз. 6)									6,00							
99% = 110%*0.9 ФОТ (от 928) (Поз. 1, 10-12)									83,00							
108% = 120%*0.9 ФОТ (от 111) (Поз. 29-30)									919,00							
110% = 122%*0.9 ФОТ (от 43) (Поз. 5)									120,00							
111% = 123%*0.9 ФОТ (от 58) (Поз. 13)									47,00							
140% = 155%*0.9 ФОТ (от 163) (Поз. 27-28)									64,00							
Сметная прибыль									228,00							
В том числе, справочно:									1661,00							
43% = 50%*0.85 ФОТ (от 7) (Поз. 3)																
									3,00							



ГРАНД-Смета 2019

55% = 65%*0.85 ФОТ (от 198) (Поз. 6, 29-30)	109,00						
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 1088) (Поз. 1, 10-12, 34-35)	653,00						
64% = 75%*0.85 ФОТ (от 58) (Поз. 13)	37,00						
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 43) (Поз. 5)	29,00						
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 960) (Поз. 2, 16-18, 31-33)	691,00						
85% = 100%*0.85 ФОТ (от 163) (Поз. 27-28)	139,00						
<b>Итого по смете:</b>							
Итого Поз. 1-3, 5-14, 16-35 "Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7"	315801,00					264,85	
Итого Поз. 4, 15, 36-37 "Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Автомобильные перевозки СМР=10,24"	5171,00						
<b>Итого</b>	320972,00					264,85	
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы	26586,00						
Машины и механизмы	3830,00						
ФОТ	2517,00						
Накладные расходы	2375,00						
Сметная прибыль	1661,00						
Затраты на утилизацию мусора $166,67 \cdot 12,096 = 2016,04$ руб	2020,00						
Стоимость платы за проектные работы 19,7 тыс. руб, НДС не облагается	19700,00						
Оказание экспертных услуг по проверке достоверности сметной стоимости объекта - 10000 руб. без учета НДС	10000,00						
<b>Итого</b>	352692,00						
Непредвиденные затраты 2%	6280,00						
<b>ВСЕГО по смете</b>	358972,00					264,85	
Возвратная сумма (проектные и экспертные включенные в общую сумму)	32460,00						
<b>Итого по смете без возвратной суммы</b>	326512,00						
<b>Итого с коэффициент пересчета со 2 квартал 2019 г. в 4 квартал 2019 г. К=1,029</b>	335980,85						