

_____ 2022 г.

_____ 2022 г.

ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замену дверных блоков в поликлинике ОГАУЗ "ИГКБ № 8", расположенной по адресу: г. Иркутск, ул.Баумана,214а (3 этаж)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 891,866 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 77,997 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 205,07 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы (3 этаж)												
1	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 24922-ИФ/09 от 02.06.2022 г. ОЗП=39,58; ЭМ=16,3; ЗПМ=39,58; МАТ=8,02 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов: НР (15834,47 руб.): 103% от ФОТ (15373,27 руб.) СП (9070,23 руб.): 59% от ФОТ (15373,27 руб.)	100 м2	0,3969	979,35	737,4	241,95	104,49	388,7	292,67	96,03	41,47
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	91,15 36,18	8,09	8,09			292,7	292,7		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,74 3,07								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,74 3,07	31,26		31,26	13,5	95,97		95,97	41,45
Раздел 2. Монтажные работы (двери)												
Двери (3 этаж)												
2	ФЕР10-01-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Поликлиники" - Минстрой России, лис.№ 24922-ИФУ09 от 02.06.2022 г. ОЗП=39,58; ЭМ=16,3; ЗПМ=39,58; МАТ=8,02 Деревянные конструкции: НР (17725,86 руб.): 108%*0.9 от ФОТ (18236,48 руб.) СП (8525,55 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (18236,48 руб.)</i>	100 м2	0,3969	4043,34	821,89	1132,88	172,57	1604,8	326,21	449,64	68,49
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	89,53 35,53	9,18	9,18			326,17	326,17		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,04 5,18								
	1. 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	9,69 3,85	86,4		86,4	13,5	332,64		332,64	51,98
	2. 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,52 0,6	115,4		115,4	13,5	69,24		69,24	8,1
	3. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,83 0,73	65,71		65,71	11,6	47,97		47,97	8,47
<i>H</i>	4. 01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0								
	5. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00413 0,0016	11978				19,16			
	6. 04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2	м3	0,105 0,0417	458				19,1			
	7. 08.1.02.25-0031	Ерш металлический строительный	кг	37,5 14,88	10,26				152,67			
	8. 11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,08 0,0318	1100				34,98			
<i>H</i>	9. 11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100 39,69								
	10. 14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	32,4 12,86	46,86				602,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-11.3.01.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим.	Блоки дверные внутренние или тамбурные: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (Двери алюминиевые до 2-х м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 24922-ИФ/09 от 02.06.2022 г. ОЗП=39,58; ЭМ=16,3; ЗПМ=39,58; МАТ=8,02 Деревянные конструкции	м2	39,69	1486,07				58982,12			
4	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 24922-ИФ/09 от 02.06.2022 г. ОЗП=39,58; ЭМ=16,3; ЗПМ=39,58; МАТ=8,02 Деревянные конструкции	компл	21	94,68				1988,28			
5	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 24922-ИФ/09 от 02.06.2022 г. ОЗП=39,58; ЭМ=16,3; ЗПМ=39,58; МАТ=8,02 Отделочные работы: НР (37122,76 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (41247,51 руб.) СП (17179,59 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (41247,51 руб.)	100 м2	0,5901	1563,91	1528,19	35,36	6,88	922,86	901,78	20,87	4,06
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	166,47 98,23	9,18	9,18			901,75	901,75		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,58 0,34								
1.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,08 0,05	31,26		31,26	13,5	1,56		1,56	0,68
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,5 0,3	65,71		65,71	11,6	19,71		19,71	3,48
3.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2 0,118	1,82				0,21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФССЦ-11.3.03.05-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые, ламинированные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 24922-ИФ/09 от 02.06.2022 г. ОЗП=39,58; ЭМ=16,3; ЗПМ=39,58; МАТ=8,02 Деревянные конструкции	м2	61,96	52,97				3282,02			
7	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.	Установка и крепление наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 24922-ИФ/09 от 02.06.2022 г. ОЗП=39,58; ЭМ=16,3; ЗПМ=39,58; МАТ=8,02 Деревянные конструкции: НР (3050,81 руб.): 108%*0.9 от ФОТ (3138,69 руб.) СП (1467,34 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (3138,69 руб.)	100 м	1,071	75,02	63,89	2,63	0,46	80,35	68,43	2,82	0,49
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	7,82	8,17	8,17			68,46	68,46		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04								
				0,04								
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	65,71		65,71	11,6	2,63		2,63	0,46
				0,04								
	2. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00071	11978				9,58			
				0,0008								
H	3. 11.1.01.10	Наличники	м	112								
				120								
8	ФССЦ-11.3.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Наличники из ПВХ, ширина 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 24922-ИФ/09 от 02.06.2022 г. ОЗП=39,58; ЭМ=16,3; ЗПМ=39,58; МАТ=8,02 Деревянные конструкции	м	120	19,37				2324,4			
9	01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 24922-ИФ/09 от 02.06.2022 г. ОЗП=39,58; ЭМ=16,3; ЗПМ=39,58; МАТ=8,02 Отделочные работы	100 шт	3,15	10				31,5			
Раздел 3. Мусор												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 24922-ИФ/09 от 02.06.2022 г. ОЗП=39,58; ЭМ=16,3; ЗПМ=39,58; МАТ=8,02 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,84	42,98		42,98		36,1		36,1	
11	ФССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 24922-ИФ/09 от 02.06.2022 г. ОЗП=39,58; ЭМ=16,3; ЗПМ=39,58; МАТ=8,02 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,84	17,32		17,32		14,55		14,55	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									69655,68	1589,09	620,01	114,51
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-4, 6-8, 5, 9-11))									70049,07	1827,46	775,03	143,15
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 24922-ИФ/09 от 02.06.2022 г. ОЗП=39,58; ЭМ=16,3; ЗПМ=39,58; МАТ=8,02)									625885,43	72330,87	12632,99	5665,88
Накладные расходы									73734,67			
Сметная прибыль									36243,09			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									40182,79			
Деревянные конструкции									598619,91			
Отделочные работы									96028,37			
Погрузо-разгрузочные работы									735,62			
Перевозка грузов автотранспортом									296,5			
Итого									735863,19			
В том числе:												
Материалы									540921,57			
Машины и механизмы									12632,99			
ФОТ									77996,75			
Накладные расходы									73734,67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									36243,09			
Непредвиденные затраты 1%									7358,63			
Итого с непредвиденными									743221,82			
НДС 20%									148644,36			
ВСЕГО по смете									891866,18			

