

Утверждаю:



Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

Ж.В. Есева

2022 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4
на Замена дверных блоков в поликлинике ОГАУЗ «ИГКБ №8» расположенной по адресу: г.
Иркутск, ул. Баумана, 214а (3 этаж)**

Основная характеристика помещения:

Стены кирпичные. Перекрытия – ж/б плиты. Внутренняя отделка: потолок – окраска ВДК; стены – масляная окраска; напольное покрытие – линолеум; плинтус – деревянный, окрашенный. Дверь - деревянная. Окна – ПВХ.

Год постройки здания 2000. Производство работ будет осуществляться в эксплуатируемом здании.

№ п/п	Характеристика дефектов	Методы устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1.	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ: потертости краски в местах установки дверных ручек, местами шелушение окрасочного слоя, вмятины на дверных полотнах	- Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	м2	39,69	глух. двер. полотно с короб. и налич. из алюминиевого профиля
2.	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ: потертости краски в местах установки дверных ручек, местами шелушение окрасочного слоя, вмятины на дверных полотнах	<p>2 этаж</p> <p>- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м²</p> <p>- Блоки дверные внутренние или тамбурные: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (Двери алюминиевые до 2-х м²)</p> <p>- Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение одно-польных</p> <p>- Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее</p> <p>- Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые, ламинированные</p> <p>- Установка и крепление наличников</p>	м2 ком-плект м2 м2 м	39,69 21 59,01 61,96 107,1	глух. двер. полотно с короб. и налич. из алюминиевого профиля

	- Наличники из ПВХ, ширина 40 мм	м	120	
	- Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт	315	

Главный инженер

В.В. Первухин

Инженер – сметчик

Е.В. Бучнева

Исп. инженер-сметчик
Бучнева Е.В.