

Утверждаю:

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ №8»

Ж.В. Есева

2024 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

на Текущий ремонт поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ №8», расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, 214а (каб. 309-310)

Основная характеристика помещения:

Стены кирпичные. Перекрытия – ж/б плиты. Внутренняя отделка: потолок – окраска ВДК; стены – масляная окраска; напольное покрытие – линолеум; плинтус – деревянный, окрашенный. Дверь – деревянная. Окна – ПВХ.

Год постройки здания 2000. Производство работ будет осуществляться в эксплуатируемом здании.

№ п/п	Характеристика дефектов	Методы устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1.	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: ПОЛЫ: напольное покрытие выполнено частично из плитки и частично из линолеума. Полы из плитки имеют потертости, сколы, трещины. Полы из линолеума имеют потертости, дыры.	- Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки - Разборка покрытий полов: из керамических плиток - Разборка покрытий полов: цементных толщиной 60 мм - Разборка покрытий полов: из линолеума и релина - Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м м2 м2 м2 м	55,05 47,3 47,3 16,7 17,28	
2.	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:	Полы - Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм - Выравнивание полов: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см - Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм - Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" - Состав клеевой плиточный "БИРСС 58" - Устройство плинтусов: из плиток керамических	м2 м2 м2 м2 т т м	47,3 47,3 47,3 48,246 0,006528 0,5676 55,08	Общая толщина стяжки 60 мм.

		- Плитки керамические плитусные, высота 80 мм	м	55,6308	
		- Состав клеевой плиточный "БИРСС 58"	т	0,016892	
		- Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	16,7	
		- Линолеум коммерческий однородный: "TARKEIT HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	17,034	
		- Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	5,4	
		- Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	17,28	
3.	СТЕНЫ: на стенах имеется загрязнение копотью и трещины по стенам	- Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	66,29	
		- Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен	м2	66,29	
		- Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	м2	66,29	
		- Краска ТИККУРИЛА (цвет по согласованию с Заказчиком)	л	29,22588	
		- Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски выше 10 до 35%	м2	154,69	
		- Краска ТИККУРИЛА (цвет по согласованию с Заказчиком)	л	78,33504	
4.	ПОТОЛОК:	- Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски выше 10 до 35%	м2	73	
		- Краска вододисперсионная белая	т	0,09782	
5.	ПРОЧИЕ РАБОТЫ: радиаторы отопления в коридорах установлены чугунные: просматриваются следы ржавчины и отслоение окрасочного слоя	- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	0,6	
		- Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб	л	0,15456	
		- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	0,0055	
		- Эмаль алкидная специальная	кг	0,14176	

		для радиаторов, отопительных батарей и труб			
6.	СВЕТИЛЬНИКИ:	Демонтажные работы - Светильник в подвесных потолках	шт.	10	
		Монтажные работы - Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды (Лампа светодиодная)	шт.	10	
		- Светильники светодиодные потолочные	шт.	10	

Главный инженер



В.В. Первухин

Инженер – сметчик



Е.В. Бучнева

Исп. инженер-сметчик
Бучнева Е.В. тел. 8-950-145-92-94